

FORMULARZ WYCENY

NA WYKONANIE REMONTU PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 479, M. ADAMKA, W KM 8+920

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena Jedn.	Wartość zł.
1.	SEK11/2017/1707 D-01.02.04.22.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm str. prawa	m2	18,00		
2.	SEK11/2017/1707 D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego gr. 15 cm str. prawa	m2	18,00		
3.	SEK11/2017/1707 D-02.01.01.14.06	Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III z transportem na odl.15 km str. prawa	m3	28,00		
4.	SEK11/2017/1707 D-02.01.01.21.02	Wykonanie wykopu ręcznie w gruncie kat. III str. prawa	m3	7,00		
5.	SEK11/2017/1707 D-01.02.04.71.03	Rozebranie przepustu z rur betonowych Ø 60 str. prawa	m	3,00		
6.	SEK11/2017/1707 M-21.20.01.69.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia w ławie betonowej pod ściankę czołową str. prawa	t	0,034		
7.	SEK.11/2017/1707 M-21.20.10.12.03	Wyk. ławy fundamentowej pod ściankę czołową w deskowaniu z betonu C20/25 str. prawa	m3	0,54		
8.	SEK11/2017/1707 D-03.01.01.11.01	Ułożenie rur Ø 60 na ławie betonowej (wraz z wykonaniem ławy betonowej, z izolacją rur papą na lepiku) str. prawa	m	3,00		
9.	SEK11/2017/1707 D-03.01.06.11.01	Wyk. ścianki czołowej przepustu Ø 60 z C25/30 wraz z wyk. deskowania, zbrojenia (Ø 6 w rozstawie 15 cm w układzie pionowym i poziomym) oraz izolacji ścian lepikiem na gorąco str. prawa	m3	2,08		
10.	SEK11/2017/1707 D-02.03.01.14.06	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odl. 15 km	m3	7,25		
11.	SEK11/2017/1707 D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z tłucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. Warstwy 20 cm	m2	7,00		
12.	SEK11/2017/1707 D-05.03.05.11.03	Wyk. nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca z AC16 W gr.4 cm z dowozem na odległość do 5 km	m2	7,00		
13.	SEK11/2017/1707	Dopłata za przewóz mieszanki za	t	1,54		

	D-05.03.05.91.01	każdy dalszy 1 km przewozu ponad 5 km = 20km				
14.	SEK11/2017/1707 D-05.03.05.22.04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm	m2	7,0		
15.	Średnie ceny z województwa Łódzkiego	Ustawienie oznakowania, wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. Demontaż oznakowania po zakończeniu prac	Kpl.	1		
		Wartość netto:				
		Podatek VAT 23%				
		Wartość ogółem:				